




WIDOK FRONTOWY



TABLICA Z TEKSTEM – SZKLANA TAFLA O WYMIARACH 70x170 cm
TAFLA SZKLANA ZE SZKŁO KLEJONEGO/HARTOWANEGO O GR. 12 mm, ZOSTANIE OSADZONA DO DWÓCH SZYNACH METALOWYCH TYP "U" O DŁ. MIN 70 cm. SZYNY MONTAŻOWE ZESPAWAĆ DO KONSTRUKCJI POSTUMENTU.
SZKŁO FLOAT PŁASKIE, TRANSPARENTNE, BEZBARWNE, BEZ ZNIEKSZTAŁCEŃ, DOBRZE PRZEPUSZCZAJĄCE ŚWIATŁO, Z POWŁOKĄ ANTYREFLEKSYJNĄ. SZKŁO BEZPIECZNE, KLEJONE VSG 55.4, STYK TAFLI ORAZ SZYNY MONTAŻOWEJ ZABEZPIECZYĆ USZCZELKĄ SILIKONOWĄ TRWALE ZAMOCOWANĄ WEWNĘTRZNEJ PŁASZCZYZNY SZYNY MONTAŻOWEJ. KRAWĘDZIE PIONOWE POLEROWANE, SZLIFOWANE, SZLIF TRAPEZOWY DOKOŁA TAFLI.
POSTUMENT TABLICY "STOPA" WYKONANA Z PROFILI METALOWYCH 20x20x2 I 40x20x2 mm, LICOWANIE: BLACHA STAŁOWA GR. 2 mm LAKIEROWANA PROSZKOWO (KOLOR RAL 7024), WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE POŁĄCZYĆ BEZ WIDOCZNYCH DLA ZWIEDZAJĄCEGO ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH (ŚRUBY, WKRĘTY ITP.) ORAZ TAFLA Z NADRUKIEM, ŁĄCZONA Z OSADZONA I POŁĄCZONA DO POSTUMENTU ZA POMOCĄ NEUTRALNEGO CHEMICZNIE KLEJU. TABLICĘ WYPOSAŻONA W STOPKI POZIOMUJĄCE. PRZEWIDZIEĆ ZASTOSOWANIE ELEMENTÓW STABILIZUJĄCYCH W FORMIE BŁOCZKÓW BETONOWYCH ORAZ MIEJSCA ICH UMIESZCZENIA NA DNIĘ STOPY

UWAGA! WSZYSTKIE PODANE W PROJEKCIE KOLORY NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO WERSJĘ ROBOCZĄ, A OSTATECZNEGO ICH DOBORU DOKONAĆ NA PODSTAWIE PRÓBEK IN SITU.

Uwaga
Wymiary i wielkości sprawdzić na budowie przed przystąpieniem do robót. Odstępstwa od projektu uzgodnić z Projektantem. Roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.

autor opracowania
Pracownia S
dr arch. wnętrz Łukasz Samat
tel.: 602 712 793
mail: samat@wp.pl

projekt
Aranżacja wystawy stałej pt. Kultura Staropolska

inwestor / zleceniodawca
Zamek Pieskowa Skala oddział Zamku Królewskiego na Wawelu 32-045 Sułoszowa

etap
Projekt wykonawczy

rysunek
Elementy wyposażenia Tablica edukacyjna - (sale 3-6)

autor rysunku
dr arch. wnętrz Łukasz Samat mgr inż. arch. Anis Atig

data
XII 2019 skala
1:5 rys. nr
TA 1