




KREDENS 100 X 210 X 43 - 1 SZT.
DREWNO DĘBOWE, PŁYTA STOLARSKA FORNIROWANA DĘBEM, BAWIONE, PATYNOWANE; UCHWYTY METALOWE, STYLIZOWANE;
STOPKI POZIOMUJĄCE.
WYKOŃCZENIE LAKIEREM SATYNOWYM O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA UŻYTKOWANIE.
WIENIEC GÓRNY I DOLNY W FORMIE GZYMSU DEKORACYJNEGO, DOLNA CZĘŚĆ W FORMIE KOMODY, 3 SZUFLADY Z PEŁNYM
WYSUWEM, FRONTY STYLIZOWANE, KRAWĘDZIE FREZOWANE, BLAT FREZOWANY PO OBWODZIE; NADSTAWKA W FORMIE OTWARTEJ
SKRZYNI Z PRZESTAWIALNYMI PÓLKAMI, ZAMYKANA PRZESZKLONYMI DRZWIČKAMI W RAMIE DREWNIANEJ, KRAWĘDZIE RAMY
FREZOWANE.



NAROŻNIK 65 X 210 X 65 - 2 SZT.
DREWNO DĘBOWE, PŁYTA STOLARSKA FORNIROWANA DĘBEM, BAWIONE, PATYNOWANE; UCHWYTY METALOWE, STYLIZOWANE;
STOPKI POZIOMUJĄCE.
WYKOŃCZENIE LAKIEREM SATYNOWYM O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA UŻYTKOWANIE.
WIENIEC GÓRNY I DOLNY W FORMIE GZYMSU DEKORACYJNEGO, DOLNA CZĘŚĆ W FORMIE SKRZYNI Z PARĄ PÓŁOKRĄGLYCH
DRZWIČEK, FRONTY STYLIZOWANE, KRAWĘDZIE FREZOWANE, BLAT FREZOWANY PO OBWODZIE; NADSTAWKA W FORMIE OTWARTEJ
SKRZYNI Z PRZESTAWIALNYMI PÓLKAMI.



KOMODA 86 X 130 X 30 - 2 SZT.
DREWNO DĘBOWE, PŁYTA STOLARSKA FORNIROWANA DĘBEM, BAWIONE, PATYNOWANE; UCHWYTY METALOWE, STYLIZOWANE;
STOPKI POZIOMUJĄCE.
WYKOŃCZENIE LAKIEREM SATYNOWYM O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA UŻYTKOWANIE.
WIENIEC GÓRNY I DOLNY W FORMIE GZYMSU DEKORACYJNEGO, KORPUS W FORMIE OTWARTEJ SKRZYNI Z PRZESTAWIALNYMI
PÓLKAMI.

Uwaga
Wynikary i wielkości sprawdzić na budowie
przed przyłączeniem do robót.
Odstąpienia od projektu uzgodnić
z Projektantem.
Roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi
przepisami, normami i sztuką budowlaną.

autor opracowania
Pracownia S
dr arch. wnętrz Łukasz Samat
tel. 662 712 770
mail: samat@wp.pl

projekt
Aranżacja wystawy stałej pt.
Kultura Staropolska

inwestor / zlecająca
Zamek Pleskowa Skala
oddział Zamku Królewskiego
na Wawelu
32-045 Sutozowa

etap
Projekt wykonawczy

rysunek
Meble do części edukacyjnej
kredens, narożnik, komoda
(sala 6)

autor rysunku
dr arch. wnętrz Łukasz Samat

data
XII 2019

skala 1:10	rys. nr ME 2
---------------	-----------------