






WIDOK Z PRZODU



PODEST Z PRZESZKLIENIEM O WYMIARACH 500x300 cm, WYS. 20,5 cm , WYS. CAŁKOWITA 185 cm

KONSTRUKCJA Z PROFILI ZAMKNIĘTYCH - ALUMINIOWA RURA PROSTOKĄTNA O WYM. 200x50x4 mm. KONSTRUKCJA LICOWANA BLACHĄ O GR. 3 mm, LAKIEROWANA PROSZKOWO W KOLORZE WSKAZANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. \*PODŁOGA\* PODESTU Z BLACHY ALUMINIOWEJ GR. 5 mm, LAKIEROWANA PROSZKOWO W KOLORZE WSKAZANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, LAKIER POLIURETANOWY NAWIERZCHNIOWY, WYKOŃCZENIE: PÓLMAT. KRAWĘDZIE BLACHY SZLIFOWANE. W PODEŚCIE UMIEJSCOWIONA IZOLACJA AKUSTYCZNA: WELNA MINERALNA GĘSTOŚĆ MIN. 80 kg/m³

PRZESZKLIENIE - SZKŁO FLOAT PŁASKIE, TRANSPARENTNE, BEZBARWNE, BEZ ZNIEKSZTAŁCEŃ, DOBRZE PRZEPUSZCZAJĄCE ŚWIATŁO. SZKŁO BEZPIECZNE, KLEJONE GR. 12 mm, KRAWĘDZIE SZLIFOWANE, SZYBY ŁĄCZONE PROFILEM MIĘDZYSZYBOWYM, MATERIAŁ: POLIWĘGLAN, PROFIL Z TAŚMAMI MONTAŻOWYMI DO SZKŁA HARTOWANEGO. WYSOKOŚĆ SZYB: 160 cm. SZYBY MONTOWANE DO PROFILU ALUMINIOWEGO O WYS. 12 cm, OTWORY MONTAŻOWE NA SPODZIE PROFILU. PROFIL LAKIEROWANY PROSZKOWO W KOLORZE WSKAZANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

DRZWI SZKLANE - SZKŁO FLOAT PŁASKIE, TRANSPARENTNE, BEZBARWNE, BEZ ZNIEKSZTAŁCEŃ, DOBRZE PRZEPUSZCZAJĄCE ŚWIATŁO. SZKŁO BEZPIECZNE, KLEJONE GR. 12 mm, KRAWĘDZIE SZLIFOWANE, DRZWI USZCZELNIONE BEZBARWNĄ USZCZELKĄ SILIKONOWĄ, TRWAŁE ZAMOCOWANĄ DO KRAWĘDZI SZKŁA. DODATKOWE WYPOSAŻENIE: UKRYTE ZAWIASY SYSTEMOWE-DOLNE, SYSTEMOWE ZAWIASY GÓRNE. ZAMEK SYSTEMOWY ORAZ ELEMENTY RYGLUJĄCE. MONTAŻ SZKŁA DO PODESTU BEZ WIDOCZNYCH DLA ZWIEDZAJĄCEGO ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH (ŚRUBY, WKRETY ITP.).

STÓŁ „WYSOKI” EKSPONATY:

- CERAMIKA:  
FIGURA AZJA INW.5118, FIGURA MALABARKA INW.6376,  
PATERA INW.5120, TERYNA INW.5135/1-2, WAZA INW.8484,  
SOSIERKA INW.CZ.174, SOLNICZKA INW.CZ.2130  
TALERZE: INW.5210, INW.6147, INW.CZ.123, INW.124, INW.CZ.125,  
INW.CZ.488, INW.CZ.489, INW.CZ.490, INW.CZ.491,  
ZŁOTNICTWO:  
SZTUĆCE - LYŻKI: INW.6896, INW.6897, INW.6898, INW.6899,  
INW.6900, INW.6901;WIDELCE: INW.6908, INW.6909, INW.6910,  
INW.6911, INW.6912, INW.6913; NOŻE: INW.6920, INW.6921, INW.6922,  
INW.6923, INW.6924, INW.6925;  
LICHTARZYKI: INW.7538, INW.7539, INW.5967, INW.5968, INW.7757, INW.7758;  
PÓLMISKI: INW.6871, INW.6972, INW.9413, INW.9636, DEP. 993, DEP.994  
SOLNICZKI: INW.9376, INW.9417, INW.9468, INW.9469  
DZBANEK INW.7416  
„SZARY KONIEC”: CYNA  
DZBAN: INW.7078  
DZBANEK: INW.5435  
SOLNICZKI: INW.7072, INW.7073  
MISY: INW.7074, INW.7075, INW.9539  
KUFLE: INW.9408, INW.9108, INW.9387, INW.9556,  
LICHTARZE: INW.9557, INW.9558,  
TALERZE: INW.9533, INW.9534, INW.9535, INW.9536, INW.9537, INW.9538  
LYŻKI: INW.9559, INW.9560, INW.9561, INW.9562, INW.9563, INW.9564,  
OBOK STOLU: WANIEŃKA DO CHŁODZENIA: INW.2647 LUB INW.3220

Wymiary i wielkości sprawdź na budowie przed przystąpieniem do robót. Odstępstwa od projektu uzgodnić z Projektantem. Roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.

autor opracowania  
**Pracownia S**  
dr arch. Węgrz Łukasz Samot  
tel.: 602 712 793  
mail: samot@wp.pl

projekt  
**Aranżacja wystawy stałej pt.  
Kultura Staropolska**

inwestor / zleceniodawca  
**Zamek Pieskowa Skała  
oddział Zamku Królewskiego  
na Wawelu  
32-045 Sutozowa**

etap  
**Projekt wykonawczy**

rysunek

Podest 2

(sala 4)

autor rysunku

mgr szt. Weronika Nowak

data XII 2019 | skala 1:10 | rys. nr PO 2.1