

## Przedmiar

Parter i część piwnic budynku nr 7

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1 Pomieszczenie 1/7c</b>				
1	KNR 13-23 1001/10	Zabezpieczenie podłóg folią R=2 M=2 S=2	m2	84
2	KNR 13-23 1001/10	Zabezpieczenie podłóg płytami OSB - P.A.	m2	84
3	KNR 2-02 1610/06	Rusztowania ramowe zewnętrzne przesuwne o wysokości do 6m	kolumnę	2
4	TZKBNK VIIIcz2 1-1/01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej ze ścian i stropów o powierzchni do 5m2	m2	21
5	TZKBNK VIIIcz2 2-30/01	Tynk wewnętrzny kategorii III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach ceramicznych o powierzchni do 5,0m2 w pomieszczeniach o wysokości do 4m z ustawieniem, demontażem i przestawieniem rusztowań na kobyłkach lub ramach i przygotowaniem zaprawy	m2	21
6	KNR 0-40 0212/01	Wykonanie warstwy nawierzchniowej poprzez szpachlowanie	m2	232
7	KNR 0-40 0212/02	Gruntowanie powierzchni pod powłoki malarskie	m2	232
8	KNR 0-40 0212/04	Dwukrotne wykonanie powłoki malarskiej - ŚCIANY	m2	129
9	KNR 0-40 0212/04	Dwukrotne wykonanie powłoki malarskiej - SKLEPIENIE	m2	103
10	Kalkulacja indywidualna	Zabiegi konserwatorskie zgodne z programem prac konserwatorskich	kpl	1
11	KNR 19-01 0312/01	Naprawa pęknięć w murach z cegły gotyckiej o głębokości przeszycia 1/2 cegły P.A.- RissGrund	m	16,2
12	TZKBNK XV VII-55/01	Czyszczenie i mycie podłóg drewnianych wraz z listwami.	m2	62
13	TZKBNK XV VII-58/01	Czyszczenie z wapna i umycie 1m2 okien i drzwi licząc obustronną powierzchnię.	m2	35
<b>2 Pomieszczenie 1/1b</b>				
14	KNR 13-23 1001/10	Zabezpieczenie podłóg folią R=2	m2	54
15	KNR 13-23 1001/10	Zabezpieczenie podłóg płytami OSB - P.A.	m2	54
16	KNR 2-02 1610/06	Rusztowania ramowe zewnętrzne przesuwne o wysokości do 6m	kolumnę	2
17	KNR 0-40 0212/01	Wykonanie warstwy nawierzchniowej poprzez szpachlowanie	m2	175
18	KNR 0-40 0212/02	Gruntowanie powierzchni pod powłoki malarskie	m2	175
19	KNR 0-40 0212/04	Dwukrotne wykonanie powłoki malarskiej - ŚCIANY	m2	82
20	KNR 0-40 0212/04	Dwukrotne wykonanie powłoki malarskiej - SKLEPIENIE	m2	93
21	Kalkulacja indywidualna	Zabiegi konserwatorskie zgodne z programem prac konserwatorskich	kpl	1
22	KNR 19-01 0312/01	Naprawa pęknięć w murach z cegły gotyckiej o głębokości przeszycia 1/2 cegły P.A.- RissGrund	m	75
23	TZKBNK XV VII-55/01	Czyszczenie i mycie podłóg drewnianych wraz z listwami.	m2	54
24	TZKBNK XV VII-58/01	Czyszczenie z wapna i umycie 1m2 okien i drzwi licząc obustronną powierzchnię.	m2	49
<b>3 Pomieszczenie 1/2b, 1/3b, 1/4b, 1/5b</b>				
25	KNR 13-23 1001/10	Zabezpieczenie podłóg folią R=2 M=2 S=2	m2	109
26	KNR 13-23 1001/10	Zabezpieczenie podłóg płytami OSB - P.A.	m2	109
27	KNR 2-02 1610/06	Rusztowania ramowe zewnętrzne przesuwne o wysokości do 6m	kolumnę	2
28	KNR 0-40 0212/01	Wykonanie warstwy nawierzchniowej poprzez szpachlowanie	m2	393
29	KNR 0-40 0212/02	Gruntowanie powierzchni pod powłoki malarskie	m2	393

## Przedmiar

Parter i część piwnic budynku nr 7

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
30	KNR 0-40 0212/04	Dwukrotne wykonanie powłoki malarskiej	m2	393
31	Kalkulacja indywidualna	Zabiegi konserwatorskie zgodne z programem prac konserwatorskich	kpl	1
32	KNR 19-01 0312/01	Naprawa pęknięć w murach z cegły gotyckiej o głębokości przeszycia 1/2 cegły P.A.- RissGrund	m	98
33	TZKNBK XV VII-55/01	Czyszczenie i mycie podłóg drewnianych wraz z listwami.	m2	109
34	TZKNBK XV VII-58/01	Czyszczenie z wapna i umycie 1m2 okien i drzwi licząc obustronną powierzchnię.	m2	52
<b>4 Pomieszczenie 1/7a</b>				
35	KNR 13-23 1001/10	Zabezpieczenie podłóg folią R=2 M=2 S=2	m2	67
36	KNR 13-23 1001/10	Zabezpieczenie podłóg płytami OSB - P.A.	m2	67
37	KNR 2-02 1610/06	Rusztowania ramowe zewnętrzne przesuwne o wysokości do 6m	kolumnę	2
38	KNR 0-40 0212/01	Wykonanie warstwy nawierzchniowej poprzez szpachlowanie	m2	230
39	KNR 0-40 0212/02	Gruntowanie powierzchni pod powłoki malarskie	m2	230
40	KNR 0-40 0212/04	Dwukrotne wykonanie powłoki malarskiej	m2	230
41	Kalkulacja indywidualna	Zabiegi konserwatorskie zgodne z programem prac konserwatorskich	kpl	1
42	KNR 19-01 0312/01	Naprawa pęknięć w murach z cegły gotyckiej o głębokości przeszycia 1/2 cegły P.A.- RissGrund	m	45
43	TZKNBK XV VII-55/01	Czyszczenie i mycie podłóg drewnianych wraz z listwami.	m2	67
44	TZKNBK XV VII-58/01	Czyszczenie z wapna i umycie 1m2 okien i drzwi licząc obustronną powierzchnię.	m2	24
<b>5 Pomieszczenie 1/2a, 1/6a</b>				
45	KNR 13-23 1001/10	Zabezpieczenie podłóg folią R=2 M=2 S=2	m2	27
46	KNR 13-23 1001/10	Zabezpieczenie podłóg płytami OSB - P.A.	m2	27
47	KNR 2-02 1610/06	Rusztowania ramowe zewnętrzne przesuwne o wysokości do 6m	kolumnę	1
48	KNR 0-40 0212/01	Wykonanie warstwy nawierzchniowej poprzez szpachlowanie	m2	147
49	KNR 0-40 0212/02	Gruntowanie powierzchni pod powłoki malarskie	m2	147
50	KNR 0-40 0212/04	Dwukrotne wykonanie powłoki malarskiej	m2	147
51	Kalkulacja indywidualna	Zabiegi konserwatorskie zgodne z programem prac konserwatorskich M=5.5	kpl	1
52	KNR 19-01 0312/01	Naprawa pęknięć w murach z cegły gotyckiej o głębokości przeszycia 1/2 cegły P.A.- RissGrund	m	23
53	TZKNBK XV VII-55/01	Czyszczenie i mycie podłóg drewnianych wraz z listwami.	m2	27
54	TZKNBK XV VII-58/01	Czyszczenie z wapna i umycie 1m2 okien i drzwi licząc obustronną powierzchnię.	m2	39
<b>6 Pomieszczenie 1/1a</b>				
55	KNR 13-23 1001/10	Zabezpieczenie podłóg folią R=2 M=2 S=2	m2	5
56	KNR 13-23 1001/10	Zabezpieczenie podłóg płytami OSB - P.A.	m2	5
57	KNR 2-02 1610/06	Rusztowania ramowe zewnętrzne przesuwne o wysokości do 6m	kolumnę	1
58	KNR 0-40 0212/01	Wykonanie warstwy nawierzchniowej poprzez szpachlowanie	m2	147

## Przedmiar

Parter i część piwnic budynku nr 7

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
59	KNR 0-40 0212/02	Gruntowanie powierzchni pod powłoki malarskie	m2	147
60	KNR 0-40 0212/04	Dwukrotne wykonanie powłoki malarskiej	m2	147
61	Kalkulacja indywidualna	Zabiegi konserwatorskie zgodne z programem prac konserwatorskich	kpl	1
62	KNR 19-01 0312/01	Naprawa pęknięć w murach z cegły gotyckiej o głębokości przesyrcia 1/2 cegły P.A.- RissGrund	m	16
63	TZKNBK XV VII-55/01	Czyszczenie i mycie podłóg drewnianych wraz z listwami.	m2	15
64	TZKNBK XV VII-58/01	Czyszczenie z wapna i umycie 1m2 okien i drzwi licząc obustronną powierzchnię.	m2	25
<b>7 Pomieszczenie 1/3a, 1/4a, 1/5a</b>				
65	KNR 13-23 1001/10	Zabezpieczenie podłóg folią R=2 M=2 S=2	m2	52
66	KNR 13-23 1001/10	Zabezpieczenie podłóg płytami OSB - P.A.	m2	52
67	KNR 2-02 1610/06	Rusztowania ramowe zewnętrzne przesuwne o wysokości do 6m	kolumnę	2
68	KNR 0-40 0212/01	Wykonanie warstwy nawierzchniowej poprzez szpachlowanie	m2	158
69	KNR 0-40 0212/02	Gruntowanie powierzchni pod powłoki malarskie	m2	158
70	KNR 0-40 0212/04	Dwukrotne wykonanie powłoki malarskiej	m2	158
71	Kalkulacja indywidualna	Zabiegi konserwatorskie zgodne z programem prac konserwatorskich	kpl	1
72	KNR 19-01 0312/01	Naprawa pęknięć w murach z cegły gotyckiej o głębokości przesyrcia 1/2 cegły P.A.- RissGrund	m	46
73	TZKNBK XV VII-55/01	Czyszczenie i mycie podłóg drewnianych wraz z listwami.	m2	52
74	TZKNBK XV VII-58/01	Czyszczenie z wapna i umycie 1m2 okien i drzwi licząc obustronną powierzchnię.	m2	30
<b>8 Pomieszczenie 0/2b, 0/3b, 0/4b</b>				
75	KNR 13-23 1001/10	Zabezpieczenie podłóg folią R=2 M=2 S=2	m2	62
76	KNR 13-23 1001/10	Zabezpieczenie podłóg płytami OSB - P.A.	m2	62
77	KNR 2-02 1610/06	Rusztowania ramowe zewnętrzne przesuwne o wysokości do 6m	kolumnę	2
78	Kalkulacja indywidualna	Zabiegi konserwatorskie zgodne z programem prac konserwatorskich M=9.5	kpl	1
79	TZKNBK XV VII-55/01	Czyszczenie i mycie podłóg drewnianych wraz z listwami.	m2	52
80	TZKNBK XV VII-58/01	Czyszczenie z wapna i umycie 1m2 okien i drzwi licząc obustronną powierzchnię.	m2	30
<b>9 Piwnica domu c</b>				
81	KNR 13-23 1001/10	Zabezpieczenie podłóg folią R=2 M=2 S=2	m2	64
82	KNR 13-23 1001/10	Zabezpieczenie podłóg płytami OSB - P.A.	m2	64
83	KNR 2-02 1610/06	Rusztowania ramowe zewnętrzne przesuwne o wysokości do 6m	kolumnę	1
84	Kalkulacja indywidualna	Zabiegi konserwatorskie zgodne z programem prac konserwatorskich M=15	kpl	1
85	TZKNBK XV VII-55/01	Czyszczenie i mycie podłóg drewnianych wraz z listwami.	m2	45
86	TZKNBK XV VII-58/01	Czyszczenie z wapna i umycie 1m2 okien i drzwi licząc obustronną powierzchnię.	m2	28
<b>10 Pomieszczenie 0/4c, 0/5c</b>				

## Przedmiar

Parter i część piwnic budynku nr 7

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
87	KNR 13-23 1001/10	Zabezpieczenie podłóg folią R=2 M=2 S=2	m2	12
88	KNR 13-23 1001/10	Zabezpieczenie podłóg płytami OSB - P.A.	m2	12
89	KNR 2-02 1610/06	Rusztowania ramowe zewnętrzne przesuwne o wysokości do 6m	kolumnę	1
90	KNR 0-40 0212/01	Wykonanie warstwy nawierzchniowej poprzez szpachlowanie	m2	22
91	KNR 0-40 0212/02	Gruntowanie powierzchni pod powłoki malarskie	m2	22
92	KNR 0-40 0212/04	Dwukrotne wykonanie powłoki malarskiej	m2	22
<b>11 HALL WEJŚCIOWY PRZED KAPLIĄ</b>				
93	KNR 13-23 1001/10	Zabezpieczenie podłóg folią R=2 M=2 S=2	m2	43
94	KNR 13-23 1001/10	Zabezpieczenie podłóg płytami OSB - P.A.	m2	43
95	KNR 2-02 1610/06	Rusztowania ramowe zewnętrzne przesuwne o wysokości do 6m	kolumnę	1
96	KNR 0-40 0212/01	Wykonanie warstwy nawierzchniowej poprzez szpachlowanie	m2	132
97	KNR 0-40 0212/02	Gruntowanie powierzchni pod powłoki malarskie	m2	132
98	KNR 0-40 0212/04	Dwukrotne wykonanie powłoki malarskiej	m2	132