

Opracowanie rozproawdzenia instalacji słaboprądowej na potrzeby wystawy stałej "Wawel odzyskany" na Zamku Królewskim na Wawelu

Widok przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
1		Dział: Prace przygotowawcze		
1.1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	470,0000
1.2	KNKRB 2 1105-07	Cokół drewniany demontaż	m	130,0000
1.3	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m2	13,0000
2		Dział: Montaż korytek aluminiowych i ułożenie przewodów		
2.1	KNR 19-01 0901-05	Posadzki z płytek klinkierowych - wykonanie nacięcia i ułożenie profilu AL	m	3,0000
2.2	KNNR-W 3 1307-01	Reperacja posadzki kamiennej o pow. do 1,0 m2 w jednym miejscu z elementów prostokątnych o obwodzie do 6 m/m2 - montaż profilu AL	m2	3,0000
2.3	KNP 02 1507-01.01	Umocowanie listew przyrykowych - aluminiowych	szt.	219,0000
2.4	TZKNBK XVI m 0222-13	Montaż cokolika - montaż oświetlenia w podstopnicach kamiennych	szt.	15,0000
2.5	KNR AT-21 0101-01	Montaż koryt kablowych o szerokości do 100 mm mocowanych przez przyszlzenie pod gotową podłogą podniesioną	m	12,0000
2.6	KNR AT-21 0103-03	Układanie kabli sygnałowych w korytach kablowych - 1 kabel	m	230,0000
2.7	KNR AT-21 0103-04	Układanie kabli sygnałowych w korytach kablowych - za każdy następny kabel w wiązce	m	230,0000