

Kraków, dnia 08 kwietnia 2020 r.

Załącznik nr 1b

Opis przedmiotu zamówienia dla wykonania robót budowlanych obejmujących konserwację bieżącą ścian i sklepień Sieni Berrecciego Zamku Królewskiego na Wawelu

- 1) Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie programu robót budowlanych, przeprowadzenie robót budowlanych polegających na wykonaniu konserwacji ścian i sklepień Sieni Berrecciego na wzgórzu wawelskim oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
- 2) Roboty budowlane obejmują w szczególności:
 - 2.1) Wykonanie pasa tynku renowacyjnego (wymiana zdegradowanego tynku w partii cokołowej) z rusztowania, czyszczenie i malowanie tynków istniejących;
 - 2.2) Uzupelnienie ubytków pobiasty wapiennej oraz ubytków spoinowania w części wschodniej;
 - 2.3) Czyszczenie elementów kamiennych ręcznie "na sucho" oraz za pomocą parownicy z rusztowania;
 - 2.4) Wykonanie uzupełnień ubytków –kity;
 - 2.5) Dwukrotne nasączenie ścian kamienno-ceglanych, zworników i obramień preparatem wzmacniającym na bazie estrów etylowych kwasy krzemowego;
 - 2.6) Parametry:
 - Pow. zabudowy : 250 m²
 - Pow. użytkowa : 170 m²
 - Kubatura : 1000 m³
 - Portal Berrecciego w fasadzie (od str. dziedzińca zewn.)
 - Wysokość : 665 cm
 - Szerokość : 555 cm
 - Głębokość : 140 cm

- Powierzchnia do uzupełnienia warstwy malarskiej : ok. 2m²
- Arkada Florentczyka (A):
- Szer. Otworu w świetle : 280 cm
- Wysokość : 380 cm
- Wysokość podłucza : 140 cm
- Głębokość podłucza : 115 cm
- Pow. do kons. : 18 m² (wg poprzednich dokumentacji)
- Arkada Berrecciego (B):
- Szer. Otworu w świetle : 382 cm
- Wysokość : 565 cm
- Wysokość podłucza : 195 cm
- Głębokość podłucza : 125 cm
- Powierzchnia tynku renowacyjnego do wykonania : 4 m²
- Oczyszczanie wątku kamiennego część B: ok. 39 m²
- Oczyszczanie wątku kamiennego część A: ok. 41 m²
- Oczyszczanie wątków ceglanych + wzmacnianie preparatem : ok. 35 m²
- Uzupełnienie pobiału oraz scalenie kolorystyczne : ok. 2 m²
- Oczyszczenie sklepień oraz pokrycie warstwą farby : ok. 48 m² + 135 m²
- Uzupełnienie ubytków na sklepieniach : ok. 1 m²

3) Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a także zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem oraz z zachowaniem najwyższej staranności, w szczególności z zachowaniem wskazówek zawartych w Wytycznych konserwatorskich stanowiących Załącznik nr 2b do Specyfikacji.

4) Do wykonywania prac na wysokości Wykonawca będzie zobowiązany skierować osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe, wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki ich wykonywania oraz które przeszły wymagane przez stosowne przepisy prawa badania lekarskie potwierdzające brak przeszkód do pracy na wysokości.

5) Przy wykonywaniu robót Zamawiający dopuszcza wyłącznie wykorzystanie rusztowań nie wymagających kotwienia do ścian i podłoża (zgodnie z instrukcją użytkowania danego typu rusztowań).

6) Wszelkie roboty prowadzone w obrębie dziedzińca arkadowego muszą zostać zaplanowane w ten sposób, aby nie utrudniały wstępu do Zamku osobom go zwiedzającym. Obowiązkiem Wykonawcy jest przedstawienie Zamawiającemu harmonogramu prac uwzględniającego odpowiednią kolejność przedmiotowych zadań. Teren robót należy wygrodzić i odpowiednio oznakować Zamawiający będzie wymagał skoordynowania robót z innymi rodzajami prac prowadzonych w tym czasie na obszarze dziedzińca arkadowego (w szczególności z wykonywanym przez innego wykonawcę na zlecenie Zamawiającego montażem siatek zabezpieczających na elewacjach).

7) Wszystkie roboty Wykonawca zobowiązany będzie wykonywać pod nadzorem służb konserwatorskich Zamawiającego. Polecenia pracowników Zamawiającego dotyczące sposobu prowadzenia robót przy substancji zabytkowej mają dla Wykonawcy charakter wiążący.

8) Roboty mogą być prowadzone wyłącznie poza czasem otwarcia ekspozycji w Zamku. Godziny prowadzenia robót zostaną ustalone po zawarciu umowy.